



Bilag 3. Ansøgning fra KFUM Tennis inkl. bilag, samt tilkendegivelse fra Bispebjerg Lokaludvalg og naboer

Kort resume af sagen

Kultur- og Fritidsudvalget blev via notat d. 27. oktober 2025, orienteret om muligheden for flytning af padelbaner i Emdrupparkens Idrætsanlæg.

11. november 2025

Kontekst

På baggrund af naboklager og mediesag vedr. støj og lysgener i Emdrupparkens Idrætsanlæg, har Teknik- og Miljøforvaltningen givet KFUM Tennis et undersøgelsespåbud, med henblik på at nedbringe støjen. I forlængelse heraf besluttede Kultur- og Fritidsudvalget d. 5. december 2024 at afsætte 200.000 kr. til at undersøge hvordan støjen fra padelbanerne kan nedbringes. Kultur- og Fritidsforvaltningen har undersøgt mulighederne, og anbefaler at etablere en padelhal med to baner på ny placering på græsareal ved nuværende tennishal.

KFUM Tennis har på denne baggrund ansøgt anlægspuljen om 5,2 mio. kr. til etablering af ny padelhal og ombygning af eksisterende betonareal til minitennisbaner.

Særlige opmærksomhedspunkter

Sagen har været omtalt i medierne i 2024. Naboer og Lokaludvalg bakker op om den foreslåede løsning jf. breve længst nede i dette bilag.

Bilag 3 indeholder:

1. Ansøgning fra KFUM Tennis om tilskud til at etablere en padelhal og minitennisbaner, inkl. relevante bilag.
2. Høringssvar fra Bispebjerg Lokaludvalg vedr. ny placering af padelhal
3. Brev fra naboer vedr. forslag om ny placering af padelbaner i padelhal

Plan og Tilskud

Nyropsgade 1
1602 København V

E-mail
cu9t@kk.dk

Emdrup 24/10 2025

Ansøgning om bevilling til padelhal hos KFUM Tennis via anlægspuljen

Titel på projekt

Etablering af padelhal

Projektbeskrivelse

Vi søger bevilling til at kunne bygge en padelhal med to baner på den vestlige side af vores nuværende tennishal. Rent praktisk tænker vi at genanvende mest muligt materiale fra de to eksisterende udendørs baner, som ikke længere må anvendes pga. nabostøj. Efter en grundig kommunal undersøgelse - samt dialog med naboer, fodboldklubben, Bispebjerg Lokaludvalg m.fl. - er denne løsning og placering den rette. Den inkluderer, at der for et mindre beløb også kan etableres minitennis med bløde bolde for de mindste børn på de nuværende padelbaner.

Etablering af padel hos KFUM Tennis har til dato været en stor succes. Vi åbnede 1. oktober 2023 og fik rekordhurtigt over 500 kontingentbetalende medlemmer. Vi har udbudt masser af altid fuldt booket voksentræning, men har ikke endnu udbudt træning til børn pga. den verserende støjkonflikt med naboerne. Det vil vi påbegynde, så snart vi får en hal og sikkerhed for padelklubbens fremtid. Ligeledes har vi afholdt os fra al yderligere medlemshvervning og markedsføring i to år af hensyn til naboproblemet. Vi kunne sagtens være flere medlemmer.

Vi har uagtet dette skabt en af de mest velfungerende padelklubber i Danmark i foreningsregi med relativt lave timepriser, afstemt med aftenskoleloven. Vi ønsker at konsolidere denne succes over de kommende år. Målet er, at banebelægningen næsten 100% skal udgøres af medlemmer. I dag er vi på 95%. Vi ønsker også socialt at integrere padelklubben i tennisklubben, hvor vi p.t. har 1200 medlemmer.

Den foreslåede placering vil skabe fuld fysisk integration af vores selvbetalte og selvanlagte tennishal, de otte grusbaner samt den nye padelhal. Samtidig vil vi arkitektonisk og farvemæssigt kunne passe padelhallen ind som en slags tilbygning til tennishallen. Vi tilskynder, at flest muligt cykler til tennis og padel. Her vil adgangsvejene blive ideelle.

Projektet kan igangsættes 1. februar 2026 under forudsætning af hurtig byggegodkendelse umiddelbart efter en bevilling. Byggetid 3 mdr.

Adresse for projektet

Nøkkerosvej 23, 2400 København NV

Hvem ejer lokationen?

Københavns Kommune

Er der givet tilladelse til projektet af ejer af lokationen?

Nej

Hvilke idrætsgrene kan faciliteten bruges til?

Padel

Mini-tennis

Hvilke positive effekter har projektet for hhv. lokalområdet og brugerne?

Padelhallens etablering vil betyde, at naboerne ikke længere har et akut støjproblem. For brugerne vil det betyde, at der nu kan spilles padel hele året rundt uanset regn, kulde og mørke.

Hvor mange brugere forventes at benytte faciliteten ugentligt?

400

Hvor mange af disse brugere er under 25 år?

75 - men stort potentiale for vækst, hvis vi får padelhal og sikkerhed for vores fremtid

Beskriv ansøgers tilknytning og evt. eksisterende aktiviteter i projektets lokalområde

Ansøger er formand for KFUM Tennis, som i løbende dialog med kommunen har opbygget de eksisterende udendørs padelbaner. De er opført i overensstemmelse med kommunens strategi om at flytte padel-aktivitet fra kommercielle baner til foreningsregi med lavere priser. Hele Emdrupparkens Idrætsanlæg vil dermed fremadrettet rumme fodbold, håndbold, badminton, tennis og padel. Fodbold og tennis (otte grusbaner) har stor aktivitet udendørs, håndbold benytter også to beach-baner udendørs. Øvrig aktivitet foregår indendørs i tennishal og håndboldhal.

Budget og tidsplan**Projektets samlede anlægsudgifter:**

5.693.750 kr. incl. moms

Hvilket beløb ansøges der om?

5.193.750 kr. incl moms (i det KFUM Tennis selv bidrager med 500.000 kr.)

Er projektet klar til at blive sat gang eller mangler der afklaring på dele af projektet?

Ja

Startdato for anlægsprojekt: 1. februar 2026 (under forudsætning af hurtig byggetilladelse)

Slutdato for anlægsprojekt: 1. maj 2026

Vedhæft filer

Vedhæft budget og tidsplan

Vi har i mail vedhæftet detaljeret anlægsbudget og det fulde tilbud fra den valgte leverandør samt et indhentet dyrere tilbud + forventet timeline for byggeriet.

Som det fremgår, er bedste tilbud fra Hallgruppen. Det dækker alene selve hallen og løber op i 3.965.000 kroner ex. moms.

Det sammenlignelige indhentede tilbud fra HPH Totalbyg fra primo september 2025 løber op i 4.795.000 kroner ex. moms. Altså 840.000 kroner dyrere ex. moms.

Priserne for minitennis samt nedtagning og ny-opsætning af padelbaner er kort beskrevet i det vedhæftede budget inkl. moms. Det er følgende:

1) Flytning af padelbanerne (nedtagning og opsætning)	262.500,00 kr.
2) Nyt underlag (tæppe) i padelhallen	162.500,00 kr.
3) Etablering af minitennis på det tidligere padel-område	312.500,00 kr.

Samlet projekt incl. moms

Det samlede budget for en padelhal ved KFUM Tennis inkl. alle udgifter og inkl. moms er derfor følgende (fra Hallgruppen):

- Isoleret uopvarmet stålhal (28*24*6 m) inkl. jordarbejde: 4.956.250 kr.
- Flytning af padelbaner: 262.500 kr.
- Nyt underlag (tæppe) i padelhallen: 162.500 kr.
- Etablering af mini-tennis på tidl. padelområde: 312.500 kr.

SAMLET PRIS: 5.693.750 KRONER

Medbetaling KFUM Tennis: 500.000

SAMLET ANSØGT SUM: 5.193.750 KRONER

Vedhæft evt. plantegninger, skitser el.lign. og gerne også billeder af anlægget som det ser ud nu

Vi har i mailen vedhæftet:

- A) Helikopterbillede med ny padelbygning tegnet ind
- B) Helikopterbillede, der viser eksisterende anlæg og nuværende padelbaners placering
- C) Plantegning af ny padelhal



BUDGETPRIS SALG

22-10-2025
Padelhal.Dk ApS

Leveringsadresse:
Nøkkeroasevej 23, 2400 København

Deres kontakt i Hallgruppen Kenneth Østervang - +45 44 14 56 00 - kenneth.ostervang@hallgruppen.dk	Vores kontakt i Padelhal.Dk ApS Tommy Hansen +45 61706172
Hallgruppen ApS Hasselvej 5 4780 Stege	Padelhal.Dk ApS Helsingborggade 8 2100 København Ø



INDHOLDSFORTEGNELSE

1. PRISER.....	3
2. Byggeansøgning.....	5
3. BESKRIVELSE.....	7
3.1 Tidsplan.....	7
3.2 Konstruktion	8
3.3 Vægge & tag	8
3.4 Krigen i Ukraine.	8
4. GENERELLE BETINGELSER.....	9
4.1 Betalingsbetingelser	9
4.2 Pris- og kontraktbetingelser	9
4.3 Tilbuddets gyldighed	10
4.4 Forpligtelser – Hallgruppen	10
4.5 Forpligtelser – Bygherre	11
5. Tjekliste - krav til byggepladsen.....	13
6. SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER.....	14

1. PRISER

Alt. 1 – Fagentreprise stål hal/isoleret hal med sandwichpaneler 28 x 24 x 6 meter

1 stk. Hal 28x24x6 meter (bredde x længde x væghøjde, udvendige mål)

Jord, kloak og beton arbejde

- Afrømning af muld.
- Terræn regulering af afgraved muld ud på eksisterende matrikel.
- Rendefundamenter 200.00x0,9x0,4
- 5 punktfundamenter 0,9x1,2x0,9 max 110cm under overkant sokkel
- Ankerjern nedstøbt af betonentreprenør
- Støbning af render og punkter, med beton med fibre.
- Pudsning af sokkel udvendig.
- Opbygning af sandpude.
- 200mm s60 isoleret gulv
- Udlægning af 6015 rionet for støbning.
- Støbning og slibning af 120mm terrændæk. Afsluttet uden maling og som rå beton
- Nedgravning regnvands ledning og nødvendige sandfangs brønde på hver side af hallen. Samles i en hovedledning, kobles på brønden der står på grunden indenfor for 20m
- Flise belægning omkring bygning 100cm bred – 104m²
- Jern plader indeholdt til etablering af byggevej omkring hallen / til hallen
- Genetablering af grønne ude områder, eftersås med græs

Forudsætninger

- Sokkeloverkant på ny bygning er relativ kote 0 i henhold til DVR90 alle koter er angivet i cm
- Jord / asfalt køre og bort kørsel er ikke inkluderet.
- Der er ikke indregnet vådjordtillæg, tillæg for klæg jord og vinter tillæg.
- Forbehold for blød bund / jord forhold er ukendt.
- Det forudsættes at bygning ligges 12-15cm over eksisterende terræn,
- Forudsat regn kloakledning er ført ind på grund.
- Dræn og grundvandssænkning er ikke indeholdt.
- Regnvands dæmper er ikke indeholdt i prisen udledning Liter vand i sek. er ukendt.
- Ved overgravning af kabler eller lign. Som ikke er på LER oplysninger er kunde selv ansvarlig for.
- Hjulspor fra gummi spor fra entreprenørmaskiner kan forekomme på betongulvet.
- Tolerancekrav i henhold til dansk byggeri

Oprundet/nedrundet Pris indikation

Kr. 1.125.000, -

Stål konstruktion

- Stål rammer 3stk
- Gavl rammer 2stk.
- Gavlsøjler udført i IPE profil 10stk.
- Vindafstivning 2sæt.
- Ca 6 meter c-c mål mellem spærreerne på hallen.
- Overfladebehandling C2m
- Farve – Grå / Ral 7016
- Eurocode, ref. vind last 24 m/s, terræn kl. II
- Inkl. Levering & montering

Forudsætninger

- Stålrammer er regnet som symmetriske med indiv. Hjørne og kile i hele benhøjden
- Gavlramme kan afstive af stænger til gavlsøjler

- Normgundla: Eurocode DK/EN NA
- Konsekvensklasse: CC3_Midled
- Udførelsesklasse: EXC2
- Konstruktionsklasse: KK3
- Terrænkategori: 0,05(II)
- Afstand til Vesterhavet: Min. 25 km
- Kar. snelast: 1,00 kN/m²
- Topografi-faktor C_{top}: 1.0 (normal)
- Bygningslængde l₁: 66 m
- Venstre facade mod: Nord
- Formfaktor for vind: Lukket bygning
- Egenlast tag: 0,30 kN/m²
- Egenlast væg: 0,25 kN/m²
- Brand: R0

Oprundet/nedrundet Pris indikation

Kr. 860.000, -

Tag og facade arbejde

- 2 stk. el-betjent ledhejseport vind kl. 3, 3x3 meter, monteret med UPS / Batteri backup for ABV
- Bygningen leveres ikke med udhæng.
- Bygningen leveres med tagrende på 2 sider, 2 nedløb føres til regnvand afløb ved terræn
- 6 stk. ståldør, ekskl. Cylinder m/tilbehør
- Isoleres med sandwichpaneler Mineraluld (brandklasse A) med 200 mm. isolering og U-værdi 0,18. Paneler monteret vandret på facaderne.
- 370m² trolde-tekt agro lys natur

Forudsætninger

- Hallen er isoleret til 12-15 grader
- Varme og ventilation er ikke indeholdt i tilbuddet fugt kan opstå og være en udfordring

Oprundet/nedrundet Pris indikation

Kr. 1.490.000, -

Elektriker

- Teknik og tavle placeret i et hjørne, efter aftale mellem bygherre og Hallgruppen
- Tilslutning og for trådning ABV
- Tilslutning og kabling porte
- Tilslutning of kabling lamper omkring baner ved gangareal
- Udvendig belysning over porte og indgangsdør 50lux
- Lys i lounge område 300lux

Forudsætninger

- Det forudsættes at stik ledning til ny bygning er fremført

Oprundet/nedrundet Pris indikation

Kr. 180.000, -

VVS Arbejde

- Der er ikke tilbudt nogen former for vvs-arbejde

Maler Arbejde

- Der er ikke tilbudt nogen former for malerarbejde

Brandsikring

- 8 stk. ovn lys vinduer monteret på en åbenbar trækarm for brandventilation monteret i tag
- Kontrol / styresystem samt røgmelder for ABV
- Yderligere Brandinstallationer tilkommer i flg. brandstrategi & starterklæring
- Inkl. Levering & montering

Oprundet/nedrundet Pris indikation

Kr. 310.000, -

Byggeplads.

- oprydninger og fjernelse af affald
- håndværker rengøring og vindues polering i ny bygning

Byggeherre leverance

- beplantning som store træer som skal fjernes
- Miljø vogn / skur vogn m. toilet og kværn til nødvendig antal håndværkere under hele byggeperioden
- Bygge strøm og tavle – placeres efter aftale med Hallgruppen
- Vandtilslutning / vandudtag placeres efter aftalt med Hallgruppen
- Byg herre anviser installationer i jord mm.
- Inventar for lounge. Mm.
- Padel Baner – lys
- Underlag bygning og baner

Total pris

kr. 3.965.000, -

2. Byggeansøgning

- 1) Byggetilladelse
- 2) Igangsætnings tilladelse
- 3) Starterklæringen, brand
- 4) Statiske beregninger efter CC3/KK3
- 5) Brandstrategi op til BK3, ILK3
- 6) Sluterklæringen, brand
- 7) Færdigmelding byggeri
- 8) Ibrugtagning tilladelse

Samlet er indeholdt i prisen ovenfor

Andre forudsætninger

- Det tages forudsættes at det lokale beredskab kan godkende brandstrategien.
- For yderligere kommunikation vil timeprisen være kr. 1.750,-
- Gebyr til kommunal ansøgning afholdes af Bygherren
- Alle omkostning vedr. tilslutnings afgift eller byggemodning afholdes af Bygherren

- Forhold som ikke er beskrevet / oplyst om vedr. lokalplan eller servitutter som ikke er beskrevet overfor, er ikke indeholdt.
- Alle priser er danske kr. ekskl. Moms. Levering i flg. Hallgruppens leveringsbetingelser.

3. BESKRIVELSE

Tekniske specifikationer:

Model navn	HGSP
Udvendig bredde	28 meter
Udvendig længde	24 meter
Udvendig væghøjde	6 meter
Eurocode, vind last	24 m/s, terræn kl. II
Forankring	Fundament
Strømtilførsel	230 V / 400 V efter nærmere aftale
Farve tag	Efter nærmere aftale. Farver udover standardsortiment kan medføre tillæg i pris.
Farve væg	Efter nærmere aftale. Farver udover standardsortiment kan medføre tillæg i pris.
Grundlag for projektering	
BR18	
Konsekvensklasse	CC3/KK3
Dimensioneret for påkørsels last	Nej
Anvendelse kategori	3
Brandklasse	BK2

NB! Endelig målsætning efter tegning på projekt

3.1 Tidsplan

Bookes først ved modtagelse af underskrevet ordrebekræftelse.

Opgave	Beskrivelse	Estimeret uger
Byggeansøgning:		
- Bygherrelevance	Geoteknik	Ubekendt
- Hallgruppens leverance	Opgaver i "Pkt. 2 Option byggeansøgning mm." Projektering Grundarbejde & beton Vandaflledning & miljø	2-6 (Forudsat ovenstående er modtaget)
Godkendt byggetilladelse	Kommunen sagsbehandler, og kan stille spørgsmål	Ubekendt
Konstruktion	Produktionstegninger og beregninger færdiggøres	1-3
Produktion af materiel	Materiel fremstilles	6-10
Levering	Materialer leveres på byggepladsen	1

Montage	Materiel monteres	1-4
Godkendelse af projekt	Endt montage, og gennemgang	
Ibrugtagning	Sluterklæring og færdiggørelse	1-4

3.2 Konstruktion

Den bærende konstruktion har frit spænd fra væg til væg og taghøjden kan udnyttes til det fulde da de ikke benyttes hanebånd i konstruktionen. Den bærende konstruktion er projekteret efter gældende eurocodes (for detaljer se punkt 4.4)
Forankringen følger kravene oplyst i gældende eurocodes og projekteres herefter.

3.3 Vægge & tag

Vægge og tag monteres på f.eks. åse & løsholt i flg. beskrivelse. Hallgruppen benytter kun de bedste leverandører på markedet, og stiller store krav til profilerede plader og sandwichpaneler. Der er et omfattende standardsortiment på farver. Farver udenfor standardsortiment kan specialproduceres mod tillæg.

Hallgruppens haller kan også leveres isolerede; enten i form af sandwichpaneler i PIR eller mineraluld.

Som stålhal kan hallerne leveres med den beklædning som måtte ønskes – sandwich, plader m.m.

3.4 Krigen i Ukraine.

Hallgruppen tager forbehold for forsinkelser, prisstigninger, meromkostninger og øvrige omstændigheder som direkte eller indirekte tager udgangspunkt i konflikten mellem Rusland og Ukraine, og eventuelt andre lande som kan blive involveret.

Dette indebærer bl.a. at Hallgruppen har krav på fristforlængelse for forsinkelser, pristillæg tilsvarende prisstigningen eller meromkostningen som direkte eller indirekte har sin årsag i konflikten.

Kunden skal dække meromkostningen ved prisstigning på råvarer, materialer, energi etc. Desuden gælder forbeholdet at Hallgruppen har krav på fristforlængelse ved forsinkelse ved forsinkelser forårsaget af sanktioner, import- og eksportrestriktioner, atomulykker, varemangel, mm. Forbeholdet indebærer at Hallgruppen hverken skal lide tab som følge af eller profitere på forsinkelser eller prisstigninger og meromkostninger som har årsag i konflikten.

Ved atomulykke, som fører til nedfald i nærheden af byggeplads, fabrik eller andre steder som har betydning for opfyldelse af kontraktforpligtelserne, har Hallgruppen ret til at opsige kontrakten dersom dette anses nødvendigt for beskyttelse af liv og helse.

Vi håber tilbuddet er af interesse, og vi ser frem til at høre fra Dem. Såfremt der skulle være spørgsmål, er de meget velkommen til at kontakte undertegnede for yderligere oplysninger.

For Hallgruppen ApS

Cover anything **Anywhere**

Kenneth Østervang

/ 12-09-2025

Tilbuddet accepteres i sin helhed og Padelhal.Dk ApS ved Tommy Hansen bekræfter herved bestillingen.

For Padelhal.Dk ApS

Dato / sign

Tommy Hansen

4. GENERELLE BETINGELSER

4.1 Betalingsbetingelser

Efter nærmere aftale

Hallgruppen forbeholder sig retten til at lave kreditvurdering af involverede partnere. Slutfaktura på aftalte ekstraarbejde faktureres løbende efter udførelse og har følgende timesats for Hallgruppens montører – 650,- eks. moms, ekskl. rejse, kost og logi. For andre fag som kran, kranfører, elektriker, portmontører o. lign. gælder egne priser. Varsler og krav sendes pr. e-mail til bygherrens kontaktperson.

Betalingsplan:

15% Ved opstart af byggeansøgning mm. (Denne skal være indbetalt før arbejdet begynder)

10% ved accept af ordre (Denne skal være indbetalt før arbejdet begynder)

25% Inden produktionsstart (Denne skal være indbetalt før materialer bestilles)

35% Inden afsendelse (Denne skal være indbetalt før afsendelse)

10% ved endt montage (Denne skal være indbetalt før materiale for ibrugtagning lægges på BOM)

5% ved godkendelse af projekt (Denne skal være indbetalt før materiale for ibrugtagning lægges på BOM)

4.2 Pris- og kontraktbetingelser

Leverancer udover tilbudte er bygherreleverance. Priserne betinger at bygherre indfrier sine forpligtigelser i generelle betingelser, tjekpunkter i «Tjekliste - krav til byggepladsen» og indeværende tilbud. Ved afbestilling på hele eller dele af arbejdet har Hallgruppen krav på erstatning for det økonomiske tab som Hallgruppen måtte påføre sig som følge af afbestillingen. Ved forsinkelse grundet forhold Hallgruppen ikke råder over kan Hallgruppen kræve kontraktsummen indeksreguleret i henhold til nettoprisindekset – gælder dog ikke for forsinkelser i Hallgruppens egne leverancer. Hallgruppen har krav på fristforlængelse ved force majeure og forhold udenfor egen kontrol. Dette inkluderer, men begrænser sig ikke til, ekstraordinære vejrforhold, offentlige på- og forbud, strejke, lockout og overenskomstbestemmelser. Kontrakt og eventuelle tvister følger og løses ved dansk lov.

Ved indgåelse af kontrakt vil dokumentrækkefølgen vil være følgende:

- a) Eventuelle referater eller skriftligt materiale fra opklarende drøftelser eller forhandlinger afholdt efter at tilbuddet blev afgivet/kontrakt indgået, som er godkendt af begge parter.
- b) Ordrebekræftelse/Kontrakt fra Hallgruppen
- c) Tilbud fra Hallgruppen
- d) Eventuelle referater eller skriftligt materiale fra besigtigelser eller møder afholdt før tilbud blev afgivet.
- e) Tilbuds- eller udbudsgrundlag.

I montageprisen indgår ikke grundarbejde eller ændringer på bygherrens fundament. Montageprisen inkluderer lastbilkran og sakselift indtil 1 times transportvej til byggepladsen fra nærmeste udlejer med egnet udstyr. Ikke bro faste øer tillægges yderligere omkostninger.

Bygherre stiller godkendt og egnet truck/teleskoplæsser, min. 2,5 T løfteevne, til rådighed for montagen.

Fastgørelse af skørt, aflæsning og opbevaring af materiel er ikke inkluderet i Hallgruppens leverance om ikke dette er skriftlig aftalt.

Hallgruppen må benytte billeder af leverancen i sin markedsføring og referenceliste hvor Deres firma kan kontaktes af potentielle kunder og andre relationer.

4.3 Tilbuddets gyldighed

Tilbuddet er gyldigt 8 dage fra tilbudsdato.

Med forbehold for mellemsalg.

Der tages forbehold for prisøgning som følge af råvarer omkostninger, samt valutaændringer i Dkr mod EUR/USD >3% frem til levering har fundet sted.

Leveringstider er estimerede produktionstider under normale omstændigheder, og derfor ikke forpligtende for leverandøren hvis ikke andet er eksplicit aftalt.

4.4 Forpligtelser – Hallgruppen

Hallgruppen tilbyder 5 års garanti på produkt- og produktionsfejl ved indgåelse af serviceaftale, ellers tilbydes 2 års reklamationsret. Leverancer gennem underleverandører følger leverandørens garantibestemmelser.

Vores konstruktioner projekteres efter følgende eurocode og nationale anneks:

- Eurocode 0 – DS/EN 1990 DK & NA Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner
- Eurocode 1 – DS/EN 1991-1-3 DK & NA Generelle laster – snelast
- Eurocode 1 – DS/EN 1991-1-4 DK & NA Generelle laster – Vindlaster
- Eurocode 3 – DS/EN 1993-1-1 DK & NA Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner.
- Vores byggearbejde udføres i overensstemmelse med DS/EN 1090-2, med udførelsesklasse EXC2.

Vores kvalitet- og interne kontrolsystem tilfredsstiller myndighedskravene for internkontrolsystemer.

Generelle brandkrav i Tekniske forskrifter ivaretages, dog er ikke brandprojektering og eventuelle krav som fremkommer i denne inkluderet.

Hallgruppen er ansvarlig for udarbejdelse af facade-, snit- og plantegning for hallen.

Dette inkluderer ikke eventuel indretning som ikke er inkluderet i Hallgruppens leverance.